



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**Αγιά, 05/08/2014  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 198**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150 /2014**

**ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β' και παρ.7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
3. Την υπ' αριθμ. ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ 137/86 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ποσών για απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή έργων συντήρησης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547Β') όμοια
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 229/99
5. Την ανάγκη που προέκυψε για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον δρόμο στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Αναθέτουμε απευθείας το έργο: **«Αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»** στον **Μάκκα Αναστάσιο** του Μιχαήλ, που εδρεύει στην οδό Ρούσβελτ 24 στη Λάρισα, (ΑΦΜ:104412340, ΔΟΥ:Α' Λάρισας) έναντι αμοιβής **2.404,28 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

**Τεχνική Περιγραφή Έργου**

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε δημοτική οδό στον οικισμό του Μεγαλοβρύσου της Δ.Ε. Αγιάς του Δήμου Αγιάς. Εξαιτίας της διαβρωτικής δράσης των επιφανειακών υδάτων κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων των τελευταίων χρόνων, ο δημοτικός δρόμος υπέστη εκτεταμένη καθίζηση και υποσκαφή του υποστρώματος της οδού, καθιστώντας τον εν λόγω δρόμο εξαιρετικά επικίνδυνο και μη προσβάσιμο από οποιοδήποτε όχημα. Η σοβαρότητα του προβλήματος είναι προφανής λόγω του κινδύνου κατάρρευσης όλου του οδοστρώματος σε μεγάλο βάθος με συνέπεια την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών κρίνεται **άμεση και αναγκαία**, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων και άλλων ατυχημάτων, να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών και να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στον δημοτικό δρόμο του οικισμού της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:

- Καθαίρεση του οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση αεροσυμπιεστών και απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων
- Γενική εκσκαφή του εδάφους με χρήση μηχανικών μέσων και την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής,
- Επαναπλήρωση της περιοχής εκσκαφής με δάνεια θραυστά επίλεκτα υλικά
- Διάστρωση και συμπύκνωση υλικών
- Προμήθεια και τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500 C
- Προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1. Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση αεροσυμπιεστών και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων	M <sup>3</sup>	8,00	42,40	339,20
2. Γενική εκσκαφή με χρήση μηχανικών μέσων με την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής	M3	27,00	12,50	337,50
3. Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών	M3	25,00	12,00	300,00
4. Διάστρωση και συμπύκνωση δανείων υλικών	M3	25,00	6,00	150,00
5. Προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	M3	8,00	90,00	720,00
6. Προμήθεια και τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500 C	Kg	90,00	1,20	108,00
<b>Άθροισμα</b>				<b>1.954,70</b>
<b>Φ.Π.Α. 23,00 %</b>				<b>449,58</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>				<b>2.404,28</b>

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**