ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 9/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	1	kg	46,00	1,01	46,46	
2	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	2	m3	6,39	15,70	100,32	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	3	m2	14,00	36,00	504,00	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	4	m2	8,00	16,80	134,40	
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	5	m2	0,42	4,50	1,89	
6	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	6	m2	1,40	118,00	165,20	
7	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	7	m2	32,00	3,40	108,80	
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	8	m2	20,30	9,00	182,70	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	9	m2	18,65	10,10	188,37	
10	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	10	ΜΜ	6,70	4,50	30,15	
11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	11	m2	18,00	14,60	262,80	
12	Κατασκευή παρτεριών από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Ν.32.05	ΟΙΚ 3214	12	m3	1,21	120,00	145,20	
13	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Ν.78.34	ΟΙΚ 7809	13	m2	15,00	20,00	300,00	
14	Κατασκευή χωρίσματος από γυψυσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Ν.78.05	ΟΙΚ 7809	14	m2	14,00	13,00	182,00	
15	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.01	ΟΙΚ 7501	15	m2	0,35	78,50	27,48	
							Σε μεταφορά	**2.379,77**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**2.379,77**	
16	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν.8840	ΟΙΚ 3214	16	τεμ.	1,00	900,00	900,00	
17	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Ν.65.20.05		17	m2	35,00	110,00	3.850,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							**7.129,77**	**7.129,77**
							Άθροισμα		**7.129,77**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	**1.283,36**
							Άθροισμα		**8.413,13**
							Απρόβλεπτα	15,00%	**1.261,97**
							Άθροισμα		**9.675,10**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		**2,32**
							Άθροισμα		**9.677,42**
							ΦΠΑ	24,00%	**2.322,58**
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**12.000,00**

ΑΓΙΑ, 08/06/2017
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΓΙΑ, 08/06/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVMORFIA NTOULOULI
Ημερομηνία: 2017.09.25 10:47:39
EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ATHANASIA BARTZOKA
Ημερομηνία: 2017.09.25 10:40:05
EEST