



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΟ:

**«Βελτίωση δικτύου άρδευσης
Σωτηρίτσας» του Δήμου Αγιάς**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ
2014-2020)**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

**86.500,00€
(Συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%)**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αριθ. Μελέτης:29/2023)**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | A/T | Κωδ. Τιμολ. | ΕΙΔ. ΜΟΝΑΔ. | ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ |
|-------------------------------|---|------|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. | A.1 | ΥΔΡ-3.10.01.01 | μ3 | ΥΔΡ-6081.1 | 6,70 | 273,00 | 1.829,10 |
| 2 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ | A.2 | ΥΔΡ-3.10.02.01 | μ3 | ΥΔΡ-6081.1 | 11,41 | 267,54 | 3.052,63 |
| 3 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ | A.3 | ΥΔΡ-3.11.02.01 | μ3 | ΥΔΡ 6082.1 | 30,21 | 5,46 | 164,95 |
| 4 | Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής | A.4 | ΥΔΡ-3.16 | μ3 | ΥΔΡ 6070 | 0,21 | 105,00 | 22,05 |
| 5 | Αποκατάσταση μη συνεκτικών οδοστρωμάτων | A.5 | ΣΥΔΡ-4.07 | μ2 | ΟΔΟ-4521B | 3,83 | 420,00 | 1.608,60 |
| 6 | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης | A.6 | ΥΔΡ-5.04 | μ3 | ΥΔΡ 6067 | 1,55 | 273,00 | 423,15 |
| 7 | Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου | A.7 | ΥΔΡ-5.07 | μ3 | ΥΔΡ 6069 | 17,00 | 146,01 | 2.482,17 |
| 8 | Αγωγός PE ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm | A.8 | ΥΔΡ-12.14.01.07 | μ | ΥΔΡ 6621.1 | 10,10 | 700,00 | 7.070,00 |
| 9 | Υδροληψίες δύο στομίων | A.9 | ΣΥΔΡ-13.13.01.02 | τεμ | ΥΔΡ 6653.1 | 520,00 | 50 | 26.000,00 |
| 10 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | A.10 | - | τεμ. | ΗΛΜ80-82 | 8500,00 | 1 | 8500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 51.152,65 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | | | | 51.152,65 |
| ΓΕ & ΕΟ 18% | | | | | | | | 9.207,48 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | | | | | 60.360,13 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | | | | | | 9.054,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 69.414,15 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ | | | | | | | | 194,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 69.609,06 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| ΓΕ & ΕΟ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ | 35,08 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 69.644,14 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 113,92 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 69.758,06 |
| ΦΠΑ 24% | 16.741,93 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 86.500,00 |

Αγιά, 17/08/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ